C2C in den Projektphasen

© Cradle to Cradle NGO

Projekt-vorbereitung	Planung	Ausführungs-vorbereitung	Ausführung	Projekt-abschluss und Übergabe	Gebäude-Betrieb	Rückbau
AHO Phase 1 **HOAI LPH 1**	**AHO Phase 2** **HOAI LPH 2-4**	**AHO Phase 3** **HOAI LPH 5-7**	**AHO Phase 4** **HOAI LPH 8**	**AHO Phase 5** **HOAI LPH 9**		
Möglichst frühe Integration von C2C und eines*r C2C-Verantwortlichen Bedarfsplanung Erfassung der Ist-Situation Vision und Zieldefinition für das C2C-inspiriertes Gebäude Integration der Anforderungskriterien von C2C in die Wettbewerbsauslobung	Kreislauffähiges Planen Materialauswahl Digitale Dokumentation, Gebäude als Materialbank Partizipativer Planungs-prozess Im Bestand: Planung des Rückbau und Umgang mit Bestandsmaterial	C2C-inspirierte Planung in Ausführung übersetzen Integration von C2C in die Ausschreibung (Lastenheft / LV) Umsetzung der C2C-Ziele in konkrete Handlungen und messbare Größen (Pflichtenheft)	Begleitung und Qualitätssicherung der Ausführung nach C2C auf der Baustelle Umgang mit dem Material im Sinne von C2C Digitale Dokumentation Qualitätsmessung	Digitale Dokumentation: Aktualisieren (as built) und überprüfen für Übergabe Qualitätsmessung	Pflege, Wartung, Werterhalt nach C2C Fortlaufendes Monitoring und Messung der Energie und Luftqualität Fortlaufende Aktualisie-rung der digitalen Dokumentation Ergänzungen, Einbau, Anbau und Umnutzung C2C-inspiriert Kontinuierliche Verbesse-rung des Gebäudes	Restwerte der freiwerdenden Materialien Rückführen der Materialien in Kreisläufe Umgang mit nicht kreislauffähigen Materialien (insbeson-dere bei nicht C2C-inspirierten/ kreislauf-fähigen Gebäuden)